

Excel - Ausschreibung: 1005 GRUNDSCHULE Wincheringen

Ordnungszahl(komplett)	Bezeichnung	Art	Menge	Einheit	Preis	Gesamt (ohne MwSt.)	Mit Gesamtpreis
000	BAUSTELLENEINRICHTUNG	LV				37.761,45	
						0,00	Ja
000.1	Baustelleneinrichtung	Position	1,000	Psch	1.000,00	0,00	Nein
001	SPIELBEREICH 1	LV				8.391,89	Ja
001.1	Flächenvorbereitung, Bodenprofil, Drainage usw.	Position	1,000	Psch	4.743,81	4.743,81	Ja
001.2	Fallschutz Holzhackschnitzel, 40 cm, Dreierreck	Position	28,120	m²	24,00	674,88	Ja
001.3	Fund. 50/50/50 Spielgerät Dreierreck	Position	4,000	Stk	80,00	320,00	Ja
001.4	Spielgerät Dreierreck	Position	1,000	Stk	409,00	409,00	Ja
001.5	Fallschutz Holzhackschnitzel, 40 cm, Hangel	Position	34,300	m²	24,00	823,20	Ja
001.6	Fund. 50/50/50 Spielgerät Hangel	Position	4,000	Stk	80,00	320,00	Ja
001.7	Spielgerät Hangel	Position	1,000	Stk	1.101,00	1.101,00	Ja
002	SPIELBEREICH 2	LV				5.403,04	Ja
002.1	Flächenvorbereitung, Bodenprofil, Drainage usw.	Position	1,000	Psch	4.463,04	4.463,04	Ja
002.2	Pflanzen	Position	1,000	Psch	400,00	400,00	Ja
002.3	Abdeckung Holzhackschnitzel, 20 cm, Weidenbauten	Position	45,000	m²	12,00	540,00	Ja
003	SPIELBEREICH 3	LV				10.093,48	Ja
003.1	Flächenvorbereitung, Bodenprofil, Drainage usw.	Position	1,000	Psch	4.722,57	4.722,57	Ja
003.2	Fallschutz Holzhackschnitzel, 40 cm, Federbalken	Position	21,980	m²	24,00	527,52	Ja
003.3	Spielgerät Federbalken incl. Fundament	Position	1,000	Stk	338,00	338,00	Ja
003.4	Fallschutz Holzhackschnitzel, 40 cm, Hüpfplatte	Position	13,847	m²	24,00	332,33	Ja
003.5	Spielgerät Hüpfplatte, incl Fertigfund.	Position	3,000	Stk	490,00	1.470,00	Ja
003.6	Fallschutz Holzhackschnitzel, 40 cm, Wackelsteg line	Position	26,211	m²	24,00	629,06	Ja
003.7	Fund. 50/50/50 Spielgerät Wackelsteg line	Position	4,000	Stk	80,00	320,00	Ja
003.8	Spielgerät Wackelsteg line	Position	1,000	Stk	1.244,00	1.244,00	Ja
003.9	Beschichtung Spielgerät Wackelsteg line. Anth.	Position	1,000	Stk	510,00	510,00	Ja
004	KLETTERWAND	LV				3.937,00	Ja
004.1	Fundamentaushub, Frostschutz, Winkelstütze usw.	Position	12,000	m³	12,00	2.086,00	Ja
004.2	Fallschutz Holzhackschnitzel, 40 cm, Kletterwand	Position	24,000	m²	24,00	576,00	Ja
004.3	Einfassung Fallschutzfläche, h=45	Position	15,000	m	45,00	675,00	Ja
004.4	Klettergriffe incl. Befestigungsmaterial	Position	6,000	Set	100,00	600,00	Ja
005	VOGELNESTSCHAUKEL	LV				4.196,04	Ja
005.1	Aufnahme bestehende Pflasterfläche, Splittbett usw.	Position	1,000	psch	1.248,54	1.248,54	Ja
005.2	Fallschutzplatten, Vogelnestschaukel	Position	35,000	m²	17,36	607,50	Ja
005.3	Fund. 80/80/50 Spielgerät Vogelnestschaukel	Position	4,000	Stk	180,00	720,00	Ja
005.4	Spielgerät Vogelnestschaukel	Position	1,000	Stk	1.380,00	1.380,00	Ja
005.5	Vogelnestschaukel Beschichtung	Position	1,000	Psch	240,00	240,00	Ja
006	HANGRUTSCHE	LV				3.631,00	Ja
006.1	Splittbett, Fallschutz, Rampe, Aufnahme best. Pflasters usw.	Position	1,000	Psch	1.563,00	1.563,00	Ja
006.2	Fund. 80/80/50 Spielgerät Rutsche	Position	1,000	Stk	180,00	180,00	Ja
006.3	Fund. 30/30/50 Spielgerät Rutsche	Position	2,000	Stk	65,00	130,00	Ja
006.4	Spielgerät Rutsche h=2,50 b=1,00	Position	1,000	Stk	1.758,00	1.758,00	Ja
007	FUßBALLTORE	LV				2.109,00	Ja
007.1	Spielgerät Fußballtor h=1,20 b=2,00	Position	2,000	Stk	554,50	1.109,00	Ja
007.2	Sanierung Asphaltfläche	Position	1,000	Psch	1.000,00	1.000,00	Ja